बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in
BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक- बी0एस0बी0सी0सी0एल0- 01/2021 (गुण नियंत्रण) — 3356 दिनांक- 03/9/24

पुर्नकोटेशन आमंत्रण सूचना सं0- 21/2024-25

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में गुण-नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों का क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अधिकृत एवं निबंधित एजेन्सी/आपूर्तिकर्त्ता से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु इच्छुक निबंधित एजेन्सी/आपूत्तिकर्ता तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर एक बड़े मुख्य लिफाफा में रखते हुए सील करके दिनांक 23.09.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, शस्त्री नगर पटना 800023 के कार्यालय में जमा करा सकते है। मुख्य लिफाफा पर कार्य का नाम तथा एजेन्सी का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। सभी प्राप्त निविदा को दिनांक 23.09.2024 को अपराह्न 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा की विस्तृत सूचना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/शुद्धि-पत्र निगम के वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी।

3/9/2024

मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

निबंधित कार्यालयः बी0एस0बी0सी0सी0एल, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना-800023, दूरभाषः +91 612 2284861, फैक्सः +91-612-2280324, ई-मेल:bsbccl.patna@gmail.com

पत्रांक- बी0एस0बी0सी0सी0एल0 01/2021(गुण नियंत्रण) ~~2968~~ 3356 दिनांक 03/9/24

पुर्नकोटेशन आमंत्रण सूचना सं0-21/2024-25

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में गुण-नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों को क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अधिकृत एवं निबंधित एजेन्सी/आपूर्तिकर्त्ता से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु इच्छुक निबंधित एजेन्सी/आपूत्तिकर्ता तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर एक बड़े मुख्य लिफाफा में रखते हुए सील करके दिनांक- 23.09.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, शस्त्री नगर पटना 800023 के कार्यालय में जमा करा सकते है। मुख्य लिफाफा पर कार्य का नाम तथा एजेन्सी का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य होगा। सभी प्राप्त निविदा को दिनांक- 23.09.2024 को अपराह्न 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा की विस्तृत सूचना बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वेबसाइट www.bsbccl.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/शुद्धि पत्र निगम के वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी।

2. तकनीकी अर्हता:-

निविदादाताओं को निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व तक निम्न वर्णित अर्हता होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में स्वहस्ताक्षरित संबंधित अभिलेख साक्ष्य स्वरूप तकनीकी भाग में संलग्न कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा:-

(i) कोटेशनदाता फर्म का GST में निबंधन होना अनिवार्य है। उक्त निबंधन कम से कम 03 वर्ष पूर्व होना अनिवार्य है।

(ii) कोटेशनदाता को समान कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। इस हेतु किसी निजि संस्थान/सरकारी संस्थान/अर्धसरकारी संस्थान द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र/ कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) कोटेशनदाता फर्म का PAN Card संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रोपराईटशीप फर्म होने की स्थिति में प्रोपराईटर का PAN Card संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iv) कोटेशनदाता का वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023 24 में किसी एक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर कम-से-कम 50.00 लाख होना अनिवार्य है। इस हेतु Balance sheet, P&L, Audit, Annual Report संलग्न करना अनिवार्य है। Balance sheet एवं Profit and Loss Statement पर वैद्य UDIN होना अनिवार्य है अथवा अमान्य कर दिया जाएगा।

(V) कोटेशन के साथ रू0 5,000/- मात्र का नन-रिफन्डेवल Demand Draft मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त Demand Draft बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नाम से तथा पटना में भुगतेय होना अनिवार्य है।

(Vi) चयनित एजेन्सी को कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व Security Deposit के रूप में रू 50,000/- (पचास हजार रूपया) मात्र का एफ0डी0आर0, जो महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित (Pledge) हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त FDR उपकरण आपूर्ति के 01 वर्ष पश्चात वापस किया जाएगा।

(Vii) किसी Brand विशेष का उपकरण के संदर्भ में, यदि कोटेशनदाता निर्माणकर्त्ता फर्म नहीं है, तो अधिकृत विक्रेता के तौर पर प्रमाण पत्र/OEM संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(Viii) निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म को किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/किसी संस्था द्वारा डीबार/कालीकृत नहीं किया गया है। साथ ही उनपर किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला/अन्य मामला दर्ज नहीं है।

3. तकनीकी भाग में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय भाग खोला जाएगा।
4. एक से अधिक एजेन्सीयों का समान दर पाए जाने की स्थिति में लौटरी के माध्यम से एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
5. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय भाग के प्रारूप में ही एजेन्सी के वित्तीय भाग/निविदा को स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रारूप में वित्तीय निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में एजेन्सी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
6. क्रय हेतु प्रयोगशाला उपकरणों की विवरणी एवं अनुमानित मात्रा इस कोटेशन आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न है। क्रय हेतु वर्णित उपकरणों की मात्रा अनुमानित है, जो कम या ज्यादा हो सकती है।

7. वित्तीय भाग में Lowest 1 का निर्धारण सभी सामग्रीयों हेतु उद्धत दर का योगफल के आधार पर होगा।
8. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला उपकरण ISI की विशिष्टियों/मानक के अनुरूप तथा उच्च कोटि का होना चाहिए। उक्त उपकरणों का आपूर्त्ति उपरान्त अगले 01 वर्षो तक गारन्टी एजेंसी को देना होगा। इसके लिए अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. Pre-bid meeting दिनांक 19.08.2024 को 11:00PM बजे बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 मुख्यालय कार्यालय के सभागार में आयोजित की जाती है।
10. चयनित एजेन्सी को स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति नहीं किया जाएगा।
11. चयनित एजेन्सी के विपत्रों का भुगतान नियमानुकूल कर (TDS) की कटौती उपरान्त की जाएगी।
12. यदि किसी कारणवश निगम एवं एजेंसी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उक्त मामला पटना क्षेत्र के न्यायालय में ही दायर होगा।
13. चयनित एजेंसी को उपकरण आपूर्ति के साथ सभी उपकरणों का Operating Manual, Installation Manual, Testing Produce, Design of Machine (DOM) आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
14. उपकरण का आपूर्ति उपरान्त यदि 01 (एक) वर्षो में कोई खराबी (सामान्य सर्विसिंग को छोड़कर) आती है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
15. चयनित एजेंसी को आपूर्ति से पूर्व उपकरणो का नमूना दिखाकर उसे स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
16. स्वीकृत दर उपकरणों का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन तथा इस कोटेशन आमंत्रण सूचना में वर्णित Scope of work आदि सहित होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
17. चयनित एजेंसी को उपकरणों का आपूर्ति एवं इसका अधिष्ठापन बिहार राज्य अर्न्तगत नौ प्रमण्डल यथा पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सहरसा एवं सारण में अवस्थित निगम परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के कार्यालय में करना होगा।

18. चयनित एजेंसी के विपत्र का भुगतान उपकरणों का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरान्त ही किया जाएगा।

19. कार्यादेश निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर उपकरणो का आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं Trial करना अनिवार्य होगा। वर्णित अवधि से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में निगम द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए डीबार अथवा दण्डस्वरूप राशि की कटौती की जा सकती है।

20. चयन उपरान्त एजेंसी को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

21. चयनित एजेंसी द्वारा स्वीकृत मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही उपकरण का आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा उपकरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए एजेंसी को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

3/9/2024

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, PATNA

Performa of Financial Bid

Sl. No.		Tentative Requirement	Rate Quoted by bidder (inclusive tax, etc)	Gross Value (including all types of taxes & expenses
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(iii) x (iv)
1	Weighing balance 1 kg to 20 kg	9		
2	Gauging Trowel	6		
3	Metal wire mould cleaning brush (8").	6		
4	Steel Scale (30 cm)	9		
5	Auto Digital Universal testing machine with NABL calibration certificate up to 10 tons	1		
6	Sieve for Fine Aggagrate in brass frame with NABL certificate with mesh size ranges 10 mm, 4.75mm, 2.36mm, 1.18mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, PAN.	7		
7	Digital Compressive testing machine with NABL calibration certificate up to 2000 KN.	9		
8	GI tray (size-300mmx 300mm).	8		
9	GI tray (size- 450mm x 600mm).	4		
10	Rebound Hammer - as per IS:13311 (Part II) - 1992 with calibration certificate & suitable for testing concrete with compressive strength of 10 to 70 N/mm^2 with all accessories required.	9		
11	Aluminium sheet metal for multipurpose use (size- 200mmx 100mm x 1mm).	2		
12	Aggregate impact test apparatus as per IS:2386 (Part IV).	9		
13	Electric hot oven temperature range 40 - 300^{0}C inner chamber size 450mm x 450mm x 450mm to 600mm x 600mm x 900mm.	4		
14	Trowel	18		
15	Seives for Coarse Aggregate in brass frame with NABL certificate with mesh size ranges 80 mm, 40mm, 20mm, 10mm, 4.75mm, 2.36mm.	5		
16	Cube test mould- cube iron mould of size- 150mm x 150mm x 150mm with ISI certification as per IS:10086-1982.	16 set (48 nos)		

17	Cement test mould - Steel mould of size-70.6mm x 70.6mm x 70.6mm with ISI certification as per IS:10080-1982.	14 set (42 nos)		
18	Slump cone apparatus as per IS: 1199-1959 with tamping rod 16 mm dia, 600 mm length dimension of frustum of cone Bottom dia - 200 mm Top dia - 100 mm Height - 300 mm	4		
19	Vicat appratus with ISI certification mark as per IS:5513-1976.	4		
20	Metallic Bucket (20 L).	3		
21	Digital Caliper	9		
22	Screw gauge as per IS:2386- (Part 1-1963).	9		
23	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 1000ml.	1		
24	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 500ml.	2		
25	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 100 ml.	3		
26	Pycnometer- As per IS:2386 (Part III) - 1963 with brass cone capacity 900ml.	1		
27	Tape - 100 m	4		
28	Tape - 50 m	1		
29	Ultrasonic pulse velocity machine- As per IS:13311 (part-I) device should be able to measure transit time, pulse velocity, path length, surface velocity, crack depth, compressive strength.	1		
	Add		**Total =**	

Final price quoted by bidder (inclusive of all types of taxes and expenses) value in words):-

3/9/2024

Authorized signature of bidder
Name of Authorised signature:-
Official Seal:-
Date:-
Place:-

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, PATNA

Performa of Financial Bid

Sl. No.		Patna	Gaya	Munger	Muzaffarpur	Darbhanga	Purnea	Saran	Saharsa	Bhagalpur	Tentative Requirement	Rate Quoted by bidder (inclusive tax, etc)	Gross Value (including all types of taxes & expenses
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xii) x (xiii)
1	Weighing balance 1 kg to 20 kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
2	Gauging Trowel	2	2	-	-	2	-	-	-	-	6		
3	Metal wire mould cleaning brush (8").	2	2	-	-	2	-	-	-	-	6		
4	Steel Scale (30 cm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
5	Auto Digital Universal testing machine with NABL calibration certificate up to 10 tons	1	~~1~~	-	-	~~1~~	-	-	-	-	~~2~~ 1		
6	Sieve for Fine Aggagrate in brass frame with NABL certificate with mesh size ranges 10 mm, 4.75mm, 2.36mm, 1.18mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, PAN.	1	-	1	1	1	1	-	1	1	7		
7	Digital Compressive testing machine with NABL calibration certificate up to 2000 KN.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
8	GI tray (size-300mmx 300mm).	2	2	-	-	-	-	2	-	2	8		
9	GI tray (size- 450mm x 600mm).	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4		
10	Rebound Hammer - as per IS:13311 (Part II) - 1992 with calibration certificate & suitable for testing concrete with compressive strength of 10 to 70 N/mm^2 with all accessories required.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
11	Aluminium sheet metal for multipurpose use (size- 200mmx 100mm x 1mm).	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2		
12	Aggregate impact test apparatus as per IS:2386 (Part IV).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
13	Electric hot oven temperature range 40 - 300^0C inner chamber size 450mm x 450mm x 450mm to 600mm x 600mm x 900mm.	-	1	-	-	-	1	1	1	-	4		
14	Trowel	2	2	2	3	2			1	6	18		
15	Seives for Coarse Aggregate in brass frame with NABL certificate with mesh size ranges 80 mm, 40mm, 20mm, 10mm, 4.75mm, 2.36mm.	-	-	1	1	-	1	-	1	1	5		

16	Cube test mould- cube iron mould of size- 150mm x 150mm x 150mm with ISI certification as per IS:10086-1982.	1 Set (3nos)	-	1 Set (3nos)	2 Set (6 nos)	1 Set (3nos)	-	3 Set (9nos)	3 Set (9nos)	5 Set (15nos)	16 Set (48nos)		
17	Cement test mould - Steel mould of size- 70.6mm x 70.6mm x 70.6mm with ISI certification as per IS:10080-1982.	1 Set (3nos)	-	3 Set (9 nos)	2 Set (6 nos)	-	-	2 Set (6 nos)	3 Set (9 nos)	3 Set (9nos)	14 Set (42nos)		
18	Slump cone apparatus as per IS: 1199-1959 with tamping rod 16 mm dia, 600 mm length dimension of frustum of cone Bottom dia - 200 mm Top dia - 100 mm Height - 300 mm	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4		
19	Vicat appratus with ISI certification mark as per IS:5513-1976.	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4		
20	Metallic Bucket (20 L).	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3		
21	Digital Caliper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
22	Screw gauge as per IS:2386- (Part 1-1963).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
23	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 1000ml.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
24	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 500ml.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2		
25	Measuring Cylinder glass graduated capacity of 100 ml.	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3		
26	Pycnometer- As per IS:2386 (Part III) - 1963 with brass cone capacity 900ml.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
27	Tape - 100 m	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4		
28	Tape - 50 m	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
29	Ultrasonic pulse velocity machine- As per IS:13311 (part-I) device should be able to measure transit time, pulse velocity, path length, surface velocity, crack depth, compressive strength.	HQ									1		
	Add											Total =	

Final price quoted by bidder (inclusive of all types of taxes and expenses) value in words):-

8/9/2024

Authorized signature of bidder
Name of Authorised signature:-
Official Seal:-
Date:-
Place:-